



Oaxaca de Juárez

2022 - 2024

NÚMERO DE OFICIO: FISDMF/106/2022

ASUNTO: Aprobación del Ejercicio de los Recursos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de octubre de 2022.

ARQ. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
PRESENTE

En relación con los Recursos provenientes del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2022, asignados a este Municipio, correspondientes al FIII, "Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", me permito comunicarle que se aprueba la cantidad de \$632,342.74 (Seiscientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y dos pesos 74/100 M.N.), que se destinarán a la ejecución de la obra que se indica de acuerdo con la estructura financiera y anexo siguiente:

Table with 5 columns: No. de obra o acción, Clasificación funcional, Clave Presupuestal, Nombre y ubicación de la obra o acción, and Estructura Financiera (Aportaciones). It details the funding breakdown for the sewerage rehabilitation project.

Se hace de su conocimiento que, para la realización de esta obra, deberán observarse las disposiciones señaladas en los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, así también lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables.

El total de estos recursos se emplearán exclusivamente para la ejecución de la obra en mención y la documentación comprobatoria deberá cumplir con los requisitos fiscales y administrativos vigentes, de no observarse esta disposición se hará acreedor de las responsabilidades que, en términos de las disposiciones legales sean aplicables.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C.P. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
2022 - 2024

Con copia para
Mtro. Francisco Martínez Nen.- Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.- Para su conocimiento.
Mtro. Francisco Carrera Sedano.- Contralor Interno Municipal.- Mismo Fin.
Mtro. Isidoro Yescas Martínez.- Director General del Instituto Municipal de Planeación.- Mismo Fin.
C.P. Odilón González Ruiz.- Director de Contabilidad.- Mismo Fin.

07 DIC 2022

Municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.
Y DEL
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.
C.P. Odilón González Ruiz



Oaxaca de Juárez

2022 - 2024

ANEXO DEL OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022

ESTADO:	020 Oaxaca.	FINALIDAD:	2.- Desarrollo Social.
DISTRITO:	19 Centro.	FUNCION:	2.1.- Protección Ambiental.
MUNICIPIO:	067 Oaxaca de Juárez.	SUBFUNCION:	2.1.3.-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
LOCALIDAD:	1101 Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	FECHA DE APROBACIÓN:	31 de octubre de 2022.
No. DE OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/106/2022.	PERIODO DE EJECUCIÓN:	Noviembre a diciembre de 2022
NÚMERO DE OBRA: FIII/106/2022			
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM COLONIA MONTE ALBÁN, CALLE PITAXOO.			
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Contrato.		

PARTIDA PRESUPUESTAL	PARTIDAS	INVERSIÓN TOTAL
61412.- División de terrenos y construcción de obras de urbanización.	Preliminares.	\$49 497.77
	Excavaciones y cama de arena.	\$106 318.52
	Tuberías.	\$109 963.37
	Módulo e Interconexiones.	\$154 320.32
	Rellenos y compactados.	\$82 502.90
	Limpieza y acarreo.	\$42 520.17
	Subtotal	
	I.V.A. 16%	\$87,219.69
	Total	\$632,342.74

IMPORTE CON LETRA: (Seiscientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y dos pesos 74/100 M.N.)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACCIÓN: Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, demolición y reposición de concreto hidráulico de 15 cms. de espesor, retiro de tubería de concreto o pvc alcantarillado de un rango de diámetro de 8" a 24", retiro de descarga sanitaria de concreto simple o pvc sanitario de 6" (15 cms), desazolve de pozo de visita de 0.70 a 2.00 , excavación a máquina en material tipo iii, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario de 30 cm. (12"), módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "a" a la red general de drenaje sanitario, construcción de registro sanitario de 0.40 x 0.60 y de 0.50 a 1.00 mts. de profundidad, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" (20 a 60 cms.) de diámetro a pozo de visita existente, suministro, relleno y compactado con pisón de mano y por medios mecánicos (bailarina), en capas de 20 cms. de espesor con material mejorado cribado con malla del no. 4 y con material producto de la excavación, construcción de base para pavimento con material de banco, limpieza general de la obra a mano, desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras en zanja expuesta de drenaje sanitario existente, acarreo en camión volleo fuera de la obra a tiro libre.

METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO		
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	No. TOTAL DE BENEFICIARIOS
Metro Lineal	159.01	144 personas

C.P. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Oaxaca
de Juárez
Oaxaca de Juárez
Municipalidad