

OAXACA DE JUÁREZ

2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN Nº. LPE/SPLOP/007/2021

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día 09 DE JULIO DE 2021, reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública, ubicada en calle PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COLONIA EX MARQUEZADO, OAXACA, los CC. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR y MARCELA GONZÁLEZ FUENTES; SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE; el primero de los mencionados es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2 y 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 166 Fracción IV y 170 Fracción V del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y facultado mediante oficio N° PM/195/2021 de fecha 15 de mayo de 2021, suscrito por el C. Oswaldo García Jarquín, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, en términos del artículo 38 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Nº LPE/SPLOP/007/2021 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV, 31 fracción III y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia de los CC. JUAN MANUEL RODRÍGEZ MENDOZA Y AURORA REYES BAUTISTA; REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y RESIDENTE DE OBRA TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la obra enunciada a continuación:



NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA DE JACINTA	LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUÁREZ
SUMANO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL.	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ
	REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente la C. Karla Esperanza Gómez Velasco, Jefa del Departamento de Fiscalizacion, Control y Seguimiento a Obra Pública de la Dirección de la Contraloría Municipal.

Acto seguido, el C. Juan Manuel Rodrígez Mendoza, Representante del Departamento de Proyectos de Obra Pública y el C. Aurora Reyes Bautista, Residente de obra, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, manifiestan que con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se deberá modificar en el catálogo de conceptos lo siguiente:



L E Figur	CATÁLOGO DE CONCEPTOS		
	DICE:		
	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN		
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIQAD
IE-0238-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS	PZA	1.00
	DE LA CFE DE ESTRUCTURA TIPO VS20/VR20 INCLUYE MATERIALES,		
	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE		
	CEPA Y PRUEBA, TRABAJO TERMINADO		

C GEAD PATRIMENI DE LA HUMANIDAI

Página 1 de 5 LICITACIÓN No. LPE/SPLOP/007/2021







OAXACA DE JUÁREZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19" SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

IE-0237	SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE ESTRUCTURA TIPO VA20 INC. MATERIAL.	PZA	1.00
	HERRAMIENTA M. DE O. ACARREO A PIE DE CEPA.		
and the same way	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN		
IE-0100	SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTOS	PZA	1.00
	DE LA CFE DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R3 INCLUYE:		
	MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE		
	MATERIALES A PIE DE CEPA Y PRUEBA, TRABAJO TERMINADO.	÷	
	RETENIDAS		
IE-0290	SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS	PZA	1.00
12 0230	DE LA CFE DE RETENIDA TIPO RBA CON REMATE PREFORMADO	. 24	2.00
	PROTECTOR DE RETENIDA INCLUYE EXCAVACION, RELLENO A		
	VOLTEO EN MATERIAL TIPO III (COLOCACION DE PIEDRA Y		
	APISONADO DE CEPA) MATERIALES, M DE O. HERRAMIENTA Y		
	EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, ACARREO DE MATERIALES		
	A PIE DE CEPA.		
Throng The Congress	ACOMETIDAS		
IE-0108	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1,	PZA	7.00
IL UIUU	PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE	120	7.00
	PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
IE-0109	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIGOTES PARA CONEXIÓN DE	PZA	7.00
111-0103	ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES,	120	7.00
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
C20-ACAM-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICION	PZA	15.00
0004	MONOFASICO PREFABRICADO A BASE DE CONCRETO CON	# 1	_3.00
	COLOCACION Y MANIOBRA MANUAL. INCLUYE: EXCAVACION DE	j.	
	CEPA EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y		
	GENERADOR ELECTRICO, ACARREO DE MURETE POR MEDIO DE		
	MANIOBRAS MANUALES, COLOCACION DE MURETE POR MEDIOS		
	MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES,		
	EQUIPO DE PROTECCION DE SOBRECORRIENTE, SISTEMA DE TIERRA,		
	BASE DE CONCRETO PARA LA CORRECTA FIJACION DEL MURETE,	1	
	PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO		
	NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	-	
	DEBE DECIR		-
	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN		
IE-0114	SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS	PZA	1.00
	DE LA CFE DE ESTRUCTURA TIPO VR2N/VR2 INC. MATERIAL,	. #15	
	HERRAMIENTA M. DE O. ACARREO A PIE DE CEPA.		
IE-0112	SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS	PZA	2.00
	DE LA CFE DE ESTRUCTURA TIPO VR2N INC. MATERIAL,	vc (e.se 55)	
	HERRAMIENTA M. DE O. ACARREO A PIE DE CEPA.		
	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN		
E-0096	SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTOS	PZA	1.00

OAXACA

Página 2 de 5 LICITACIÓN No. LPE/SPLOP/007/2021





OAXACA DE JUÁREZ

2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

Asi mismo y derivado de la visita al sitio de los trabajos, en este acto se les hace entrega del plano denominado RED AEREA a los licitantes, en el que se modifican las estructuras en Media Tension en los postes 1 y 2, en el poste 1 se instalara la estructura VR2N/VR2 y en la estructura 2, la estructura VR2N, se aumentara la estructura en Media Tension VR2N en el poste existente A, asi como tambien se modifica la estructura en Baja Tension en poste 1 quedando la estructura 1R1/1R3, aumento de estructura en poste A 1R1, aumentar una retenida volada poste RVP en el poste 2, para tensionar la media tension y se aumenta en el poste 1 para tensionar la red de Media Tension, una retenida tipo banqueta doble RBAD.

En el caso de los muretes, las dimensiones seran de 0.30 x 0.15 x 3.40 m, especificadas en el plano unico del proyecto.

Por otra parte, se les solicita a los licitantes que manifiesten si tienen algo que agregar, quienes en uso de la palabra manifiestan que no tienen observaciones o dudas al respecto.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- Al inicio de los trabajos la persona física o moral a quien le fuere(n) adjudicado(s) el contrato o contratos objeto de la presente licitación, estará obligado a ubicar en el sitio de los trabajos el letrero nominativo de la obra a los cinco días de haber firmado el contrato o contratos respectivos, en caso contrario la Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública no tramitara al contratista la primera estimación por trabajos ejecutados; dicho letrero deberá contener la siguiente leyenda: "Esta obra se realizó con Recursos Federales del FAIS del Ejercicio Fiscal 2021.".
- Al término de los trabajos contratados "El contratista" estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra de forma impresa y en formato digital editable.
- En materia de comprobación de gasto (estimaciones), estas deberán ser presentadas de forma impresa y en formato digital editable (Word, Excel, etc.), con un periodo de estimación no mayor a 30 días naturales.

El C. Manuel Alejandro Altamirano Salazar, Subdirector de Proyectos y Licitaciones De Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Previa lectura del documento y a pregunta expresa de quien preside este acto al licitante, sí tiene algo que agregar o aclarar con respecto a la manera en que se desarrolló el acto y el contenido del mismo, en uso de la palabra manifestó que nada tiene que agregar y para constancia firma el presente documento, se da por terminado el presente acto a las 11:50 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron.

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.



Página 4 de 5 LICITACIÓN No. LPE/SPLOP/007/2021









OAXACA DE JUÁREZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19" SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

	MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y PRUEBA, TRABAJO TERMINADO.		
	RETENIDAS		
IE-0108	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
h	ACOMETIDAS		
IE-0108	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
IE-0109	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIGOTES PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00
C20-ACAM- 0004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE CONCRETO HIDRAÚLICO PREFABRICADO DE MEDICION, MONOFASICO PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN CON ZAPATA INTEGRADA DE 60X60 CMS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 2.5 CMS @ 12 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, 1 SERVICIO CON TUBO MUFA, CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELÉCTRICO, COLOCACIÓN, MANIOBRAS Y ACARREOS DEL MURETE POR MEDIOS MANUALES,, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES, EQUIPO DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE, SISTEMA DE TIERRAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (MODELO MM-1SA-SPPC-60, MARCA HERROZINC O SIMILAR)	PZA	15.00

Se elimina el siguiente concepto:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Control of the Contro	PZA	1.00
		SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS PZA

Se agrega el siguiente concepto en la partida de RETENIDAS:

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
C20-IE-0089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD. INCLUYE:	PZA	1.00
	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y		
	GENERADOR ELECTRICO, RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA,		
A	APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,		
	EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE		
1)	MATERIALES A PIE DE CEPA.		

Página 3 de 5 LICITACIÓN No. LPE/SPLOP/007/2021









OAXACA DE JUÁREZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19" SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA	14
C. MARCELA GONZÁLEZ FUENTES	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA	Hund
C. JUAN MANUEL RODRÍGEZ MENDOZA	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA	named or
C. AURORA REYES BAUTISTA	RESIDENTE DE OBRA	
C. KARLA ESPERANZA GÓMEZ VELASCO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	Will John &

POR LOS LICITANTES

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1	MUGNIGRIA EUSTRICA ALTGRAFTING SOTEMS SID OF CV.	Assi terans O. Repreto	CO LOST

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE/SPLOP/007/2021, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA DE JACINTA SUMANO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL.", DE FECHA 09 DE JULIO DE 2021.





Página 5 de 5 LICITACIÓN No. LPE/SPLOP/007/2021

S	
	SIMBOLOGIA
	M.T. EXISTENTE
	M.T. PROYECTADA
_	- B.T. EXISTENTE
~~~~	B.T. PROYECTADA
0	POSTE PROYECTADO
0	POSTE EXISTENTE
<	TRANSFORMADOR PROYECTADA
1	TRANSFORMADOR EXISTENTE
-10	SISTEMA DE TIERRAS
8	CORTA CIRCUITOS FUSIBLE
-	RETENIDA DE BANQUETA Y ANCLA
=	RETENIDA DOBLE DE BANQUETA Y ANCLA
$\rightarrow$	RETENIDA SENCILLA DE ANCLAJE
$\Rightarrow$	RETENIDA DOBLE DE ANCLAJE
-0+	RETENIDA DE ESTACA Y ANCLA
=0+	RETENIDA DOBLE DE ESTACA Y ANCLA

#### DATOS DE LA R.D.

#### RESUMEN DE POSTES

03 POSTE DE 12-750 DE CONC. OCTAGONAL (NUEVO)

03 POSTES DE CONC. OCTAGONAL EN TOTAL

RESUMEN DE TRANSFORMADOR

01 TRANSFORMADORES 15 KVA EN TOTAL

#### RESUMEN DE CONDUCTOR

LONGITUD DE RED M.T. (2F-3H) ACSR 3/0 = 0+080.00 kms. LONGITUD DE RED B.T. (2+1) 1/0-2 = 0+100.00 kms. LONGITUD DE NEUTRO ACSR 1/0 = 0+030.00 kms.

		CIIA	DRO DE DI	SPOSITIVOS PF
No.POSTE	ALT.	RESIST.	BANCO	PRIMA
A(EXISTENTE)	12	750		VR2
1	12	750		VR2
2	12	750	1	VR2N-1TR2AA-1
3	12	750		

			CUADRO DE CA
No.DE BANCO	No.DE POSTE	CAPACIDAD KVA	KVA X USUARIO
1	2	15	0.80

URA DE REMATE FRENTE Y ATRAS)


#### NOTAS:


ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN B.T. CON CABLE TIPO 2+1 MULTIPLE

NO SE LE DARA SERVICIO A USUARIOS A LOS QUE SU VIVIENDA ESTE A MAYOR [
ESTA OBRA SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTO;
INSTALACIONES AÈREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION" ESPECIFICACIÓN CFE DCCICONSULTAR EN: hittps://lapem.cfe.gob.mx/normas/construccion/pdfs/T/DCCIAMBT.pdf

NO SE AFECTARAN PREDIOS INVADIENDO CON RETENIDAS O RED DE BAJA TENS
SE INSTALARA 01 TRANSFORMADOR TIPO AUTOPROTEGIDO EN EL POSTE "2"

SE INSTALARAN APARTARRAYOS DE B.T. EN EL LADO SECUNDARIO DEL TRANSF
EN LOS PUENTES DE LOS CCF Y EN LAS BOQUILLAS DE MEDIA SE INSTALARA PR







### OAXACA DE JUÁREZ

2019-2021



UNICO

LIC. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.

> ING. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS. DIRECTOR DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE.

ING. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR. SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DE OBRA PUBLICA.

EVISADO Y A	UTORIZADO EL PRESENTE	DAD DIVISION SURESTE CERTIFICA HABEI PROYECTO DE ELECTRIFICACION COI
IGENCIA DE	UN AÑO A PARTIR DEL	DE 20 21
;	REVISO	Vo Bo 20
	SUPERVISOR ZONA OAVACA	ING, EDWIN ACEVEDO MENDEZ, LEFE DE ATENCION Y APORTACIONES. 2014 OAAACA
		REVISO
TA COTA AD	,	AVIANEY BALDERAS LEON. EFE DEPTO, PLANFACIÓN. ZONA GARACA
HASTA	ROBACION NO ES UNA AUTO	ORIZACION PARA CONSTRUIR LA OBRA PODRA EJECUTARSE
HASTA C	DUE HAYA SIDO FORMALIZAI	DO EL CONVENIO DE OBRA CORRESPONDIENTE
COM	ISIÓN FEDE	ORIZACION PARA CONSTRUIR LA OBRA PODRA ELECUTARSE DO EL COMPINO DE OBRA CORRESPONDIENTE CRAL DE ELECTRICIDAD. O N S U R E S T E
COM	ISIÓN FEDE D I V I S I C	CRAL DE ELECTRICIDAD.
COM	ISIÓN FEDE DIVISIO ZONA	CRAL DE ELECTRICIDAD.  ON SURESTE
COM	ISIÓN FEDE DIVISIO ZONA  REE  STRUCCION DE JACINTA SUMAN	CRAL DE ELECTRICIDAD.  N S U R E S T E  O A X A C A.
COM	ISIÓN FEDE DIVISIO ZONA  REE  STRUCCION DE JACINTA SUMAN	CRAL DE ELECTRICIDAD.  ON SURESTE  OAXACA.  DAÉREA  ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA  IO. COLONIA AURORA SECTOR 1.
COM	ISIÓN FEDE DI VISIO ZONA RED STRUCCION DE JACINTA SUMAN	CRAL DE ELECTRICIDAD.  ON SURESTE  OAXACA.  OAÉREA  ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA  IO. COLONIA AURORA SECTOR 1.