







DETALLE MULTIPLE DE DESCARGA.(CRUCERO 1).




NOTAS ADICIONALES:

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES(TREN DE DESCARGA).	
DESCRIPCION	CANT
COUPLE P/SOLDAR Y ROSCA EN UN EXTREMO DIAM. 152MM.(6").	1.00
VAL. DE ADMISIÓN Y EXPULSION DE AIRE. DIAM. 25MM.(1").	1.00
BRIDA SOLDABLE DE Fo.Fo DIAM. 152MM.(6").	5.00
MANOMETRO CON SALIDA DE 1/2" DIAM.	1.00
MEDIDOR DE FLUJO DIAM. 152MM.(6").	1.00
CARRETE DE Fo.Fo 50 CMS DIAM. 152MM.(6").	2.00
VALVULA DE NO RETORNO DE DIAM. 152MM.(6").	1.00
TEE DE Fo.Fo DIAM. 152 X 50MM.(6X2").	1.00
VALVULA DE COMPUERTA DE DIAM. 50MM.(2").	1.00
CARRETE DE Fo.Fo 25 CMS DIAM. 50MM.(2").	1.00
VALVULA ALIVIADORA DE PRESIÓN DIAM. 50MM.(2").	1.00
TEE DE Fo.Fo DIAM. 152 X 152MM.(6X6").	1.00
VALVULA DE COMPUERTA DE DIAM. 101MM.(6").	2.00
CARRETE DE Fo.Fo 25 CMS DIAM. 101MM.(6").	1.00
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA DE 6 ".	5.00
TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE DIAM.152 MM.(6") TRAMO DE 6 ML	2.00
REDUCCIÓN DE Fo.Fo DIAM. 101X63.5MM.(6X2 1/2").	2.00





OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021



LIC. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ING. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS
DIRECTOR DESARROLLO URBANO, OBRAS
PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ING. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO :
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN
DE AGUA POTABLE DE REBOMBEO -
TANQUE SUPERFICIAL, COLONIA AURORA,
CABECERA MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN :
MULTIPLE DE DESCARGA

MAYO/2021
FECHA

S/ESC
ESCALA

2-5
PLANO No.

AG-002
CLAVE:

RGH