

TABLA DE ACABADOS

F INICIO
Limpieza, nivelacion y compactado con material de banco.

G MEDIO
Firme de concreto simple de F'c =150 kg/cm2 de 10 cm de espesor

H TERMINO
Piso porcelanico mat interceramic o similar 33x33 modelo a indicar color beige.

A INICIO
Limpieza, nivelacion y compactado con material d banco.

B MEDIO
Firme de concreto simple d F'c =150 kg/cm2 de 10 cm espesor

C TERMINO
Piso acabado escobillado.

1 INICIO
Limpieza y retiro de loseta existente en mal estado.

2 TERMINO
Colocación de piso porcel marca interceramic o si formato 33x33cm mode indicar color beige.

A INICIO
Muro de tabique rojo recocid de 7x14x28 cm, junteado con mortero cemento-arena 1:3 juntas de 1.5 cm de espesor acabado comun,incluye mano de obra y herramienta

2 MEDIO
Aplanado en muros con mortero de cemento-arena prop. 1:4, acabado fino.

3 TERMINO
Aplicacion de pintura vinilica dos manos, color a elegir en paleta de colores.

B INICIO
Limpieza de muro con cepill de raiz y agua y espatula par recibir pintura

3 TERMINO
Aplicacion de sellador para recibir pintura.
Aplicacion de pintura vinilica dos manos, a base de agua libre de plomo, color a elegir paleta de colores.

1 INICIO
LILIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CUAL DEVERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTA OBSTACULOS, P ROTUBERANCI Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO

3 TERMINO
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEM LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILID DIMENCIONAL APLICADO A TERMOFUCION.

MACROLOCALIZACIÓN
CABECERA MUNICIPAL



MICROLOCALIZACIÓN



- NIVEL DE PISO TERMINADO
- CAMBIO DE NIVEL
- MURO EXISTENTE
- PROYECCIONES EXISTENTES
- MURO BAJO PERIMETRAL CON TUBULARES
- MALLA CICLONICA
- REGISTRO EXISTENTE
- ARBOL EXISTENTE
- CORTE

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

CP. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO :
REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICIA Y ATENCIÓN CIUDADANA,CABECERA MUNICIPAL, CENTRAL DE ABASTO

DESCRIPCIÓN :
ACABADOS

FECHA	ESCALA	PLANO No.	CLAVE:
ABRIL/2022	INDICADA	8 DE 12	REH/08