

LICITACIÓN N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/004/2023
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 12:00 horas del día 14 de agosto de 2023 reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COLONIA EXMARQUESADO, CÓDIGO POSTAL 68030, el C. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS, DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO; quien es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien como órgano administrativo que conforma la Administración Pública Municipal, auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/004/2023 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del C. Ramón Alexis García Almaraz, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, designado mediante oficio no. DCSyCOP/DP/1935/2023 de fecha 10 de agosto de 2023, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE SEXTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTÉMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente el Oswaldo Tomás García, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

De igual manera se encuentra presente el C. Manuel Gómez Vásquez, representante de la Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola.

Acto seguido, el C. Ramón Alexis García Almaraz, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se deberá ANEXAR en el catálogo de conceptos lo siguiente:

- En la partida D ATRAQUES E INTERCONEXIONES se modifica el siguiente concepto:

DICE:				DEBE DECIR:			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
23-APCNTATF-01	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "A"	PZA	3.00	23-APCNTATF-01	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "A"	PZA	3.00

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

DICE:				DEBE DECIR:			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	DE 0.70 X 0.70 MTS. DE SECCIÓN, MEDIDAS INTERIORES, X 1.10 MTS. DE ALTURA LIBRE; PARA RANGOS DE TUBERÍA DE (51 MM A 101 MM) 2"-4" DE DIÁMETRO, CONSTRUÍDO CON PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No. 3 @ 20 CMS. MURO DE TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROPORCIÓN 1:3, CADENA DE CORONACIÓN PERIMETRAL DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VAR DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. ELABORADA CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON ACERO No. 3 @ 10 CMS., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRA,				DE 0.70 X 0.70 MTS. DE SECCIÓN, MEDIDAS INTERIORES, X 1.10 MTS. DE ALTURA LIBRE; PARA RANGOS DE TUBERÍA DE (51 MM A 101 MM) 2"-4" DE DIÁMETRO, CONSTRUÍDO CON PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No. 3 @ 20 CMS., PREPARACION PARA FILTRO DE GRAVA DE 40 X 40 X 15 CMS. RELLENO DE GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR EL DRENAJE DE AGUA HACIA EL SUBSUELO, MURO DE TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROPORCIÓN 1:3, CADENA DE CORONACIÓN PERIMETRAL DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VAR DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. ELABORADA CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, LOSA SUPERIOR		

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

3. En la partida F REPOSICIONES se modifica el siguiente concepto:

DICE:				DEBE DECIR:			
CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
23- PH150AEG- 01	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM. ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP- 30R), PARA REPOSICIÓN EN ZONAS INTERVENIDAS, COLOCADO EN LOSAS DE 40 A 80 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y LONGITUDES MÁXIMAS DE 1.50 MTS., CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INC.: JUNTAS DE PVC, MATERIALES Y HERRAMIENTAS SEGÚN EL DISEÑO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA	M2	44.29	23- PH150AEG- 01	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM. ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP- 30R), PARA REPOSICIÓN EN ZONAS INTERVENIDAS, COLOCADO EN LOSAS DE 40 A 100 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y LONGITUDES MÁXIMAS DE 1.50 MTS., CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INC.: PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO POR LABORATORIO CERTIFICADO, JUNTAS DE PVC, MATERIALES Y HERRAMIENTAS SEGÚN EL DISEÑO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, CIMBRA	M3	44.29

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano



Oaxaca de Juárez Patrimonio cultural de la humanidad 2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

DICE:				DEBE DECIR:			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, MARCOS Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO PARA TRÁFICO PESADO, COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. NO INCLUYE ATRAQUES.				DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON ACERO No. 3 @ 10 CMS., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, MARCOS Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO PARA TRÁFICO PESADO, COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. NO INCLUYE ATRAQUES.		

2. En la partida E RELLENOS Y COMPACTADOS se modifica el siguiente concepto:

DICE:				DEBE DECIR:			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
DSRC-002	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4, INCL. AGUA, PARA LA COMPACTACION, TRASPALEO, ACARREO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	74.73	DSRC-002	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4, INCL. AGUA, PARA LA COMPACTACION, TRASPALEO, ACARREO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	74.73

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

DICE	DEBE DECIR
La Convocante verificará que lo manifestado coincida con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales presentada en el Anexo 6 D...	La Convocante verificará que lo manifestado coincida con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales presentada en el Anexo 4 D...

- En las bases en el numeral 8.2 Causas por las que se desecharon las propuestas durante la evaluación y análisis detallo inciso n),

DICE	DEBE DECIR
n) Por la falta de cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, establecidos en la presente LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, o que algún rubro en lo individual esté incompleto o que exista incongruencia entre uno y otro.	n) Por la falta de cumplimiento de las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la convocante, establecidos en la presente LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, o que algún rubro en lo individual esté incompleto o que exista incongruencia entre uno y otro.

- El contratista estará obligado a reparar o reponer de manera inmediata las descargas sanitarias que afecte derivado de la ejecución de los trabajos, mismos que correrán por su cuenta, así como los daños ocasionados por la demora en dichas reparaciones.
- Se hace del conocimiento al contratista que Teléfonos de México S.A.B. de C.V. tiene instaladas redes de Fibra Óptica subterránea y aérea en la zona urbana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez; así como dentro del derecho de vía de las carreteras Federales y Estatales en el Estado de Oaxaca.

Antes de iniciar los trabajos el contratista a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación deberá coordinarse con el personal asignado por parte de Telmex a efecto de prevenir y evitar cualquier riesgo de afectación por la ejecución de todo tipo de trabajos de excavación en las cercanías de la trayectoria de dicha infraestructura y así evitar sanciones;

- "El contratista" al que se le adjudique el contrato queda obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el letrero denominativo de la obra, el cual deberá contener la siguiente leyenda: "Esta obra se realizó con Recursos Federales del FAIS en su componente municipal del ejercicio fiscal 2023". Adicionalmente y una vez concluida la obra, "El contratista" deberá colocar la placa de terminación de obra de acuerdo al formato anexo en las bases del procedimiento.
- Al término de los trabajos contratados "El contratista" estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra en forma impresa y en formato digital editable, a la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento.
- En materia de comprobación de gastos (estimaciones), estas deberán ser presentadas en forma impresa y en formato digital editable (Word, Excel, etc.), con un periodo de estimación no mayor a 30 días naturales, a la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento.

El C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

(BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR.					METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR.		
---	--	--	--	--	--	--	--

4. En la partida G LIMPIEZAS Y ACARREOS se modifica el siguiente concepto:

DICE:				DEBE DECIR:			
CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PAVLA-002	ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR.	M3	184.54	23ACMTEDCV-01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	122.72

5.- Se considerará una prueba hidrostática para todas las piezas especiales y la tubería misma que deberá considerarse en los costos indirectos.

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- En las bases de la licitación en el numeral 2. Del registro al padrón de contratistas de obra pública en el segundo párrafo,

DICE	DEBE DECIR
Las personas que no estén registradas en el padrón de contratistas podrán presentar en la presente licitación una carta compromiso (ANEXO 2)...	Las personas que no estén registradas en el padrón de contratistas podrán presentar en la presente licitación una carta compromiso (ANEXO 6)...

- En las bases de la licitación en el numeral 4.1.2. Documentos administrativos, anexo 17 inciso B último párrafo,

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano

Oaxaca de Juárez
Plasamiento editorial de la Municipalidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Se da por terminado el presente acto a las 12:40 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

POR LOS LICITANTES

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1	Construcción y Confección de Proyectos S.A. de C.V.	C. Apolinar Vásquez Vásquez	
2			

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Eustorgio Ocampo Salinas	DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	
C. Ramón Alexis García Almaraz	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	
C. Oswaldo Tomás García	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	
C. Manuel Gómez Vásquez	REPRESENTANTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA	

EL PRESENTE FOLIO DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE Aclaraciones CORRESPONDIENTE A LA OBRA PÚBLICA ESTADAL NÚM. LPE/SOP/007DCSCOP/2004/2023 PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE SEXTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA", DE FECHA 14 de agosto de 2023.

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano

