

LICITACIÓN N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/039/2023  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:30 horas del día 24 de noviembre de 2023 reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado,, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quien es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien como órgano administrativo que conforma la Administración Pública Municipal, auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/039/2023 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del C. Samuel López Hernández, representante del Departamento de Proyectos, designado mediante oficio no. DP/0036/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, y del C. Francisco Jerónimo Oliver Martínez residente de obra, adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, designado mediante oficio no. DOPyM/4271/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, ambos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la obra enunciada a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público IV Centenario, Cabecera Municipal Centro Histórico Oaxaca de Juárez calle Independencia.	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente el C. David Hernández, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

Acto seguido, el C. Samuel López Hernández, representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

1.- Se deberán MODIFICAR los siguientes conceptos en las partidas: Acometida, Concentración de Medidores, Mufas.

DICE			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Acometida		
23-CRP.34	SUMINISTRO DE REGISTRO POLIMERIC DE SISTEMA DE TIERRA, TAPA DE CONCRETO POLIMERIC DE 27.5 CM	E DE PZA	2.00

DEBE DECIR			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Acometida		
23-CRP.34	SUMINISTRO DE REGISTRO POLIMERIC DE SISTEMA DE TIERRA, TAPA DE CONCRETO POLIMERIC DE 27.5 CM	E DE PZA	2.00

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	INCLUYE; LUMINARIO TIPO PANEL LED CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, IP 20, 36W, 0.9A, 100-277 V, MEDIDAS 605*605*9mm, CÓDIGO 19461-0, MARCA ESTEVEZ, CON SIRGAS PARA SUSPENDER HASTA 1 METRO YA INCLUIDO CON LA LUMINARIA, NO INCLUYE CABLE, ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS, ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.				INCLUYE; LUMINARIO TIPO PANEL LED CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, IP 20, 36W, 0.9A, 100-277 V, MEDIDAS 605*605*9mm, CÓDIGO 19461-0, MARCA ESTEVEZ O SIMILAR, CON SIRGAS PARA SUSPENDER HASTA 1 METRO YA INCLUIDO CON LA LUMINARIA, NO INCLUYE CABLE, ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.		
	PARTIDA: Concentración de medidores				PARTIDA: Concentración de medidores		
23-GAB-EST	REHABILITACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO, SE DEBERA OCUPAR TUBERIA FLEXIBLE EXISTENTE DE 3/4", CAJAS GALVANIZADAS 7 CM X 7 CM X 2" EXISTENTES, INCLUYE; GABINETE DE SOBREPONER BLANCO, CUBIERTA Y BASE DE POLICARBONATO, REFLECTOR DE ACERO, 4 000K, IP65, 100-277 V, 50-60 Hz, 0.33A, 3600lm, MEDIDAS 1200*110*75mm, CODIGO 19564, MARCA ESTEVEZ, JUEGO DE 2 TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4 CON 2 JUEGOS DE RONDANAS Y TUERCAS DE 1/4", NO INCLUYE CABLE, ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	30.00	23-GAB-EST	REHABILITACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO, SE DEBERA OCUPAR TUBERIA FLEXIBLE EXISTENTE DE 3/4", CAJAS GALVANIZADAS 7 CM X 7 CM X 2" EXISTENTES, INCLUYE; GABINETE DE SOBREPONER BLANCO, CUBIERTA Y BASE DE POLICARBONATO, REFLECTOR DE ACERO, 4 000K, IP65, 100-277 V, 50-60 Hz, 0.33A, 3600lm, MEDIDAS 1200*110*75mm, CODIGO 19564, MARCA ESTEVEZ O SIMILAR, JUEGO DE 2 TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4 CON 2 JUEGOS DE RONDANAS Y TUERCAS DE 1/4", NO INCLUYE CABLE, ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	30.00
	PARTIDA: Mufas				PARTIDA: Mufas		

Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA EN LUGAR AUTORIZADO,, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.				INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
23-DEM-002	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO ROJO DE 15CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA EN LUGAR AUTORIZADO,, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.44	23-DEM-002	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO ROJO DE 15CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.44
	PARTIDA: Herrería				PARTIDA: Herrería		
23-HERR_001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDORES A DOS ABERTURAS A BASE DE 6 PIEZAS DE PTR DE 1 ½ " X 1 ½ " CAL. 14 DE MANERA VERTICAL DE 1.65 MTS DE LARGO, 2 PIEZAS DE PTR 1 ½ " X 1 ½ " CAL. 14 DE MANERA HORIZONTAL DE 2.13 MTS DE LARGO, 1 PIEZA DE PTR 1 ½ " X 1 ½ " CAL. 14 DE MANERA VERTICAL DE 0.64 MTS DE LARGO PARA MARCO, PARA CONTRA MARCO, 2 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA HORIZONTAL DE 2.17 MTS DE LARGO, 3 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA VERTICAL DE 1.69 MTS DE LARGO Y 2 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA VERTICAL DE 0.68 MTS DE LARGO, 2 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA HORIZONTAL DE	PZA	1.00	23-HERR_001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDORES A DOS ABERTURAS A BASE DE 6 PIEZAS DE PTR DE 1 ½ " X 1 ½ " CAL. 14 DE MANERA VERTICAL DE 1.65 MTS DE LARGO, 2 PIEZAS DE PTR 1 ½ " X 1 ½ " CAL. 14 DE MANERA HORIZONTAL DE 2.13 MTS DE LARGO, 1 PIEZA DE PTR 1 ½ " X 1 ½ " CAL. 14 DE MANERA VERTICAL DE 0.64 MTS DE LARGO PARA MARCO, PARA CONTRA MARCO, 2 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA HORIZONTAL DE 2.17 MTS DE LARGO, 3 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA VERTICAL DE 1.69 MTS DE LARGO Y 2 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA VERTICAL DE 0.68 MTS DE LARGO, 2 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA HORIZONTAL DE	PZA	1.00

Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	<p>PARA MARCO , PARA CONTRAMARCO, 2 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA HORIZONTAL DE 2.18 MTS DE LARGO, 3 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA VERTICAL DE 1.64 MTS DE LARGO Y 1 PIEZA DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA VERTICAL DE 0.40 MTS DE LARGO, 1 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 MANERA ANGULAR DE 1.09 MTS DE LARGO, 2 TOPES DE 1.64 MTS DE LARGO PARA PUERTA A BASE DE ANGULO DE 1" 1" " X 3/16 " PROTECCION METALICA SOLDADA A MARCO Y ANGULO A BASE DE MALLA CRIBA DE ACERO GALVANIZADO DE 5X5 CAL. 22AKRON 60-18, SEGUN DETALLES EN PLANO DE CONCENTRACION DE MEDIDORES, INCLUYE: LIJADO, PINTADO DE LAS PIEZAS A DOS MANOS CON PINTURA BASE ESMALTE COLOR NEGRO SATINADO PREVIA APLICACION DE UN PRIMARIO ANTICORROSIVO, CUATRO BISAGRAS DE BARRIL DE 2"X1/2", 1 PASADOR DE PICAPORTE DE 4", 1 CANDADO DE SEGURIDAD, 4 SOLERAS DE 4" X 4" X 1/4 " AHOGADAS A CONCRETO PARA FIJACION DE CONTRAMARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS,</p>			<p>PARA MARCO , PARA CONTRAMARCO, 2 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA HORIZONTAL DE 2.18 MTS DE LARGO, 3 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA VERTICAL DE 1.64 MTS DE LARGO Y 1 PIEZA DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 DE MANERA VERTICAL DE 0.40 MTS DE LARGO, 1 PIEZAS DE PTR DE 3" X 3" CAL 14 MANERA ANGULAR DE 1.09 MTS DE LARGO, 2 TOPES DE 1.64 MTS DE LARGO PARA PUERTA A BASE DE ANGULO DE 1" 1" " X 3/16 " PROTECCION METALICA SOLDADA A MARCO Y ANGULO A BASE DE MALLA CRIBA DE ACERO GALVANIZADO DE 5X5 CAL. 22 AKRON O SIMILAR 60-18, SEGUN DETALLES EN PLANO DE CONCENTRACION DE MEDIDORES, INCLUYE: LIJADO, PINTADO DE LAS PIEZAS A DOS MANOS CON PINTURA BASE ESMALTE COLOR NEGRO SATINADO PREVIA APLICACION DE UN PRIMARIO ANTICORROSIVO, CUATRO BISAGRAS DE BARRIL DE 2"X1/2", 1 PASADOR DE PICAPORTE DE 4", 1 CANDADO DE SEGURIDAD, 4 SOLERAS DE 4" X 4" X 1/4 " AHOGADAS A CONCRETO PARA FIJACION DE CONTRAMARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS,</p>		<p>502</p>
--	---	--	--	--	--	------------

Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Eustorgio Ócampo Salinas	Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública	
C. Samuel López Hernández	Representante del Departamento de Proyectos	
C. Francisco Jerónimo Oliver Martínez	Residente de obra	
C. David Hernández	Representante del Órgano Interno de Control Municipal	

La presente foja de firmas forma parte del acto de junta de aclaraciones correspondiente a la licitación pública estatal no. LPE/SOPDU/DCSCOP/039/2023, para la adjudicación de la obra: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público IV Centenario, Cabecera Municipal Centro Histórico Oaxaca de Juárez calle Independencia, de fecha 24 de noviembre de 2023.

Dirección de Contratación, Seguimiento  
y Control de Obra Pública