

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

LICITACIÓN N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/040/2023
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 12:45 horas del día 24 de noviembre de 2023 reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quien es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien como órgano administrativo que conforma la Administración Pública Municipal, auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/040/2023 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del C. Ricardo Didiere Santiago Manzano, representante del Departamento de Proyectos, designado mediante oficio no. DP/0036/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, y del C. Alejandro Elías Velasco Alcántara residente de obra, adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, designado mediante oficio no. DOPyM/4271/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, ambos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la obra enunciada a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez.	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente el C. David Hernández, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

Acto seguido, el C. Ricardo Didiere Santiago Manzano, representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

1.- Se deberán MODIFICAR los siguientes conceptos en las partidas: Preliminares, Liberaciones, Sistema de Expulsión de Humos, Estructura, Mantenimiento.


DICE			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA: Preliminares			
23-REH-LIMDES-001	LIMPIEZA Y DESENGRASADO A MANO DE ÁREA DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA R101 CAL 24, ESTRUCTURA DE CANAL MONTEN DE 6" EN CAJA,	M2	877.18

DEBE DECIR			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA: Preliminares			
23-REH-LIMDES-001	LIMPIEZA Y DESENGRASADO A MANO DE ÁREA DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA R101 CAL 24, ESTRUCTURA DE CANAL MONTEN DE 6" EN CAJA,	M2	877.18

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

[Handwritten signatures]

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	PIJAS DE 1" X 1/4" CON RONDANA DE NEOPRENO, A UNA ALTURA DE 10 MT MÁXIMO, INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, MATERIAL: SISTEMAS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA., MATERIAL, SELLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					PIJAS DE 1" X 1/4" CON RONDANA DE NEOPRENO, A UNA ALTURA DE 10 MT MÁXIMO, INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, MATERIAL: SISTEMAS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA., MATERIAL, SELLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
23-REH-INSTSOMB-001	INTEGRACIÓN DE SOMBRETE TIPO ANTI VIENTO HECHO DE ALUMINIO CALIBRE 24, CONEXIÓN DE 18" DE DIÁMETRO , FIJADO CON PIJAS DE 1" A 1/4" CON RONDANA DE NEOPRENO, MANIOBRAS A UNA ALTURA DE 15 MT MÁXIMO, INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00			INTEGRACIÓN DE SOMBRETE TIPO ANTI VIENTO HECHO DE ALUMINIO CALIBRE 24, CONEXIÓN DE 18" DE DIÁMETRO , FIJADO CON PIJAS DE 1" X 1/4" CON RONDANA DE NEOPRENO, MANIOBRAS A UNA ALTURA DE 15 MT MÁXIMO, INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00
23-REH-INSTTURVE-001	INTEGRACIÓN DE EXTRACTOR ATMOSFÉRICO INOXIDABLE ,INOXWIND GARGANTA DE 40"Ø, 11157M3/HR, TURBINA, BASE PLANA ESTÁNDAR, ACERO INOXIDABLE 304., MXNOX-005,INCLUYE: CALAFATEO CON DURETAN O SELLADOR SIMILAR ZONA DE TRASLAPES Y FIJACIÓN, Y TORNILLERÍA DE FIJACIÓN A ELEMENTOS METÁLICOS DE SOPORTE EXISTENTES, FIJACIÓN DE HERRAJES, REPARACIONES MENORES, ANDAMIOS NECESARIOS PARA PARA CUBRIR LA ALTURA MÁXIMA DE 15 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN SUPERFICIES INCLINADAS, EQUIPO DE	PZA	2.00			INTEGRACIÓN DE EXTRACTOR ATMOSFÉRICO INOXIDABLE ,INOXWIND  SIMILAR, GARGANTA DE 40"Ø, 11157M3/HR, TURBINA, BASE PLANA ESTÁNDAR, ACERO INOXIDABLE 304., MXNOX-005,INCLUYE: CALAFATEO CON DURETAN O SELLADOR SIMILAR ZONA DE TRASLAPES Y FIJACIÓN, Y TORNILLERÍA DE FIJACIÓN A ELEMENTOS METÁLICOS DE SOPORTE EXISTENTES, FIJACIÓN DE HERRAJES, REPARACIONES MENORES, ANDAMIOS NECESARIOS PARA PARA CUBRIR LA ALTURA MÁXIMA DE 15 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN SUPERFICIES	PZA	3.00

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	DE 1" X 1", UNIDA MEDIANTE SOLDADURA 7018 DE 1/8" CON UN DESARROLLO DE 7.30M DE ALTURA, APOYADO EN UNA VIGA IPR DE 6" X 6" CON UN DESARROLLO DE MURO A MURO DE 1.30M Y CON TUBERIA SOLDADA A SU PAÑO SUPERIOR , INCLUYE: MANIOBRAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 8 MT., APLICACIÓN DE PINTURA PRIMER, DEMOLICIONES, PERFORACIONES, RESANES Y PINTURA EN ZONAS DE ANCLAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER CROQUIS).				APOYO DE PTR CUADRADO DE 1" X 1", UNIDA MEDIANTE SOLDADURA 7018 DE 1/8" CON UN DESARROLLO DE 7.30M DE ALTURA, APOYADO EN UNA VIGA IPR DE 6" X 6" CON UN DESARROLLO DE MURO A MURO DE 1.30M Y CON TUBERIA SOLDADA A SU PAÑO SUPERIOR , INCLUYE: MANIOBRAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 8 MT., APLICACIÓN DE PINTURA PRIMER, DEMOLICIONES, PERFORACIONES, RESANES Y PINTURA EN ZONAS DE ANCLAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER CROQUIS).		
	PARTIDA: Mantenimiento				PARTIDA: Mantenimiento		
23-REH-MANTEST-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PUNTOS DE FIJACION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE, A BASE DE LAMINA METÁLICA DE SECCIONES COMERCIALES R101 CAL 24, INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y ESCOBA PARA RETIRAR RESIDUOS DE SELLADOR ANTERIOR EN LOS ELEMENTOS DE UNIÓN (PIJAS METÁLICAS Y RONDANAS), RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE LAS LAMINAS METÁLICAS, CALAFATEO CON DURETAN O SELLADOR SIMILAR Y REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA DE LAMINA COLACADA A CADA 60 CMS. EN EL ANCHO Y A CADA 1.25 A 1.50 M.	M2	320.00		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PUNTOS DE FIJACION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE, A BASE DE LAMINA METÁLICA DE SECCIONES COMERCIALES R101 CAL 24, INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y ESCOBA PARA RETIRAR RESIDUOS DE SELLADOR ANTERIOR EN LOS ELEMENTOS DE UNIÓN (PIJAS METÁLICAS Y RONDANAS), RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE LAS LAMINAS METÁLICAS, CALAFATEO CON DURETAN O SELLADOR SIMILAR Y REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA (CONSIDERAR UN 30% DE TORNILLERÍA) DE LAMINA	M2	320.00

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

23-REH-MANTDES-002	DESAZOLVE DE REGISTROS DE AGUAS NEGRAS POR MEDIOS MANUALES, MEDIDAS DE 40 X 60 CM EN PROMEDIO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.50M , CONSIDERAR DEMOLICION DE TAPAS DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR, Y REPOSICION DE LAS MISMAS, INCLUYE: EQUIPO, REPARACION DE TAPAS DAÑADAS CON MARCOS DE 1 1/8"Y CONCRETO F' C=200KG/CM2, ARMADO DE VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS , MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, RETIRO DE LODOS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00		DESAZOLVE DE REGISTROS DE AGUAS NEGRAS POR MEDIOS MANUALES, MEDIDAS DE 40 X 60 CM EN PROMEDIO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.50M , CONSIDERAR DEMOLICION DE TAPAS DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR, Y REPOSICION DE LAS MISMAS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, REPARACION DE TAPAS DAÑADAS CON MARCOS DE 1 1/8"Y CONCRETO F' C=200KG/CM2, ARMADO DE VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS , MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, RETIRO DE LODOS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

2.- Se deberá AGREGAR el siguiente concepto en la partida: Sistema de Expulsión de Humos

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
23-INTEXT-005	PARTIDA: Sistema de Expulsión de Humos INTEGRACIÓN DE EXTRACTOR MOD. MUSHPLUS O SIMILAR, EXTRACTOR TIPO HONGO, MXMUP-007 O SIMILAR EN LA PARTE EXTERIOR DE LA TECHUMBRE, CONDUCTO A BASE DE REDODUCTO, DUCTO REDONDO GALVANIZADO, MXDRE-001 O SIMILAR CON UN DESARROLLO DE 6.70M, INSTALACIÓN DE 2 CODOS DE 4" X 45°, FIJADO CON ABRAZADERAS TIPO OMEGA 80 CM (9 ABRAZADERAS), CAMPANA DE 1.20X0.80 M DE ACERO INOXIDABLE, FIJADA A MURO POR MEDIO DE TAQUETES AL MURO CONTIGUO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, PERFORACIÓN DE LA TECHUMBRE, SELLADO DE LA MISMA CON SELLADOR RESISTENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS, ALIMENTACIÓN DEL EXTRACTOR, COPLEES DEL DUCTO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- a. "El contratista" al que se le adjudique el contrato queda obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el letrero denominativo de la obra, el cual deberá contener la siguiente leyenda: Esta obra se realizó con recursos federales del fais en su componente municipal del ejercicio fiscal 2023. Adicionalmente y una vez concluida la obra, "El contratista" deberá colocar la placa de terminación de obra de acuerdo al formato anexo en las bases del procedimiento.

Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública