







LICITACIÓN Nº. LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2024 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 10:30 horas del día 29 de mayo de 2024 reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Nº LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2024 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción II, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del C. Alcides Toledo Matus, representante del Departamento de Proyectos, designado mediante oficio no. DP/026/2024 de fecha 15 de mayo de 2024, y del C. José de Jesús Bautista Hernández residente de obra, adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, designado mediante oficio no. DOPyM/DCOC/1878/2024 de fecha 14 de mayo de 2024, ambos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
1Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta Privada	
de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria,	
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2Rehabilitación de drenaje sanitario en	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ
4ta Privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de	REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES
Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 3Ampliación de red	REGION: 08 VALLES CENTRALES
de agua potable en 4ta privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia	
de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	

Se informa que se encuentra presente la C. Paola Urban Hernandez, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

Asi mismo, se comunica que se recibieron preguntas por parte de la empresa Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma S.A de C.V., sin embargo, estas se recibieron a destiempo por lo que solo pasaran a formar parte del expediente respectivo.

Acto seguido, el C. Alcides Toledo Matus, representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

OBRAS:

- 1.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta Privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
- 1.- Se deberán MODIFICAR los siguientes conceptos en las partida(s): Pavimento Subpartida: Albañilería.

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

















CANTIDAD

861.67

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

	DICE				DEBE DECIR	
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD
	Partida: Pavimento				Partida: Pavimento	
	Subpartida: Albañilería				Subpartida: Albañilería	
24- PH15PRAR- 01			861.67	24- PH15PRAR- 01		0

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública















Oaxaca de Juárez Patrimonio cultural de la humanidad

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO	METALICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS	
	SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE- VIGENTE; SE ENSAYARÁ UNA	
	PRUEBA POR CADA 150 M3.	Mra L

2.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en la partida: Junta de Aclaraciones.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Junta de Aclaraciones		
24- CTCJMQM2- 01B	CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, CON MINIRETROEXCAVADORA, INCLUYE: AFINE DE LOS TALUDES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.	М3	180.58
23- TEACTNMQ- 08	AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MINIRETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO @ 200 M2.	M2	725.07
24- TEBHMQ- 02B	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON MINIRETROEXCAVADORA; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A DE 1 1/2" Y UN 60 % DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBETENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P.V.S.M. COMO MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACIÓN; PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3., ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO.	М3	180.24
23- PRDRTC70- 01	RETIRO DE TOCÓN DE ÁRBOL CON UN RADIO PROMEDIO DEL TRONCO DE 70 CMS., UNA ALTURA SOBRE EL NIVEL DE PISO DE 80 CMS. Y UN ÁREA DE RAICES SUPERFICIALES DE 2.00 MTS. PROMEDIO, INCLUYE: EXCAVACIÓN A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. EN MATERIAL TIPO II PARA EL RETIRO DEL TOCÓN Y RAÍCES, TROCEADO Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIONETA DE 3 TON A TIRO LIBRE., MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

1 ×













3.- Se deberá ELIMINAR el siguiente concepto en la partida: Terracerías.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Terracerías.		
23- CTCJMQM2- 01	CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, CON MOTONIVELADORA , INCLUYE: AFINE DE LOS TALUDES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.	М3	180.58
23- TEACTNMQ- 01	AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. AL 95 % DE SU P. V. S. M., INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO @ 200 M2.	M2	725.07
23- TEBHMQ-02	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON MOTONIVELADORA; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A DE 1 1/2" Y UN 60 % DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBETENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P.V.S.M. COMO MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACIÓN; PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3., ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO.	М3	180.24

- 2.-Rehabilitación de drenaje sanitario en 4ta Privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
- 1.- Se deberá MODIFICAR el siguiente concepto en las partidas: Pozos de Visita e Interconexiones.

	DICE		
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: POZOS DE VISITA E INTERCONEXIONES		
23- DSMDCHD1- R1-TII	MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA UNA TUBERIA DE 6" (15 CMS.) DE DESCARGA DOMICILIARIA Y SU INTERCONEXIÓN A TUBERÍA DE RANGO 12" A 18" (20 A 45 CMS.) DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUYE: CORTES NECESARIOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14" DE 8 CMS. DE PROCLUMIDAD DEMOCICIÓN	PZA	10

	DEBE DECIR		
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: POZOS DE VISITA		
	E INTERCONEXIONES		
23-	MODULO DE DESCARGA	PZA	10
DSMDCHD1-	SANITARIA DOMICILIARIA		
R1-TII	TIPO "A" A LA RED GENERAL	1	1
	DE DRENAJE SANITARIO,		
	PARA UNA TUBERIA DE 6"		
	(15 CMS.) DE DESCARGA		
	DOMICILIARIA Y SU		2
	INTERCONEXIÓN A TUBERÍA		
	DE RANGO 12" A 18" (20 A		1
	45 CMS.) DE DIAMETRO		1
	NOMINAL, INCLUYE:		
	EXCAVACIÓN CON		
	MAQUINARIA EN MATERIAL		
	TIPO II DE 1.50 MTS. DE		
	PROFUNDIDAD PROMEDIO,		
	COMPACTACIÓN DE LA BASE		

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública



S













Patrimonio cultural de la humanidad

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO SIMPLE O ARMADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, Y DE BANQUETA EXISTENTE, CONSIDERANDO UNA LONGITUD DEL INTERVENCIÓN DE BANQUETA DE 1.00 MTS.Y UNA LONGITÚD TOTAL DE LA INTERCONEXIÓN EN RANGO DE 4.00 A 8.00 MTS. ANCHO	
DE ZANJA DE 60 CMS.,	
EXCAVACIÓN CON	
MAQUINARIA EN MATERIAL	
TIPO II DE 1.50 MTS. DE	
PROFUNDIDAD PROMEDIO,	
COMPACTACIÓN DE LA BASE	
CON BAILARINA, CAMA DE	
ARENA DE 10 CMS. DE	
ESPESOR, SILLETA Y/O BOTA	
DE INSERCIÓN CON	
CASQUILLO, CODO DE 45 O	
90, PEGAMENTO PARA PVC,	
EMPAQUE DE NEOPRENO	
PARA SELLADO Y ACOPLAMIENTO DE	
ACOPLAMIENTO DE	
TUBERIAS, RELLENO CON	
MATERIAL MEJORADO HASTA	
30 CMS. ARRIBA DEL LOMO	
DE LA TUBERÍA, RELLENOS	
POSTERIORES CON	
MATERIAL PRODUCTO DE	
EXCAVACIÓN CRIBADO CON	
LA MALLA DEL # 4,	
ACARREOS EN CAMIÓN	
VOLTEO FUERA DE LA OBRA	
A TIRO LIBRE, REPOSICIÓN	
DE LA BANQUETA DE LAS	
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE,	
REPOSICIÓN DEL	
PAVIMENTO, CON CONCRETO	
HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA Y UN F'C=	
250 KG/CM2, UTILIZANDO	
AGRAGADO GRUESO T.M.A. 3/4". CURADO Y	
•	
TEXTURIZADO DE ACUERDO	

EXISTENTE, MATERIALES,

CON BAILARINA, CAMA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, SILLETA Y/O BOTA DE INSERCIÓN CON CASQUILLO, CODO DE 45 O 90, PEGAMENTO PARA PVC, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA SELLADO ACOPLAMIENTO TUBERIAS, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO HASTA 30 CMS. ARRIBA DEL LOMO DE LA TUBERÍA, RELLENOS POSTERIORES MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CRIBADO CON LA MALLA DEL # 4, ACARREOS EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, REPOSICIÓN DE LA BANQUETA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE. MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública













	HERRAMIENTA, MANO	DE			
(OBRA Y EQUIPO.	- F			

2.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en la partida: Junta de Aclaraciones.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Junta de Aclaraciones		
24- DRCTCR3- 02B	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.55 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE MURO DE TABICON PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESP. PROMEDIO (5 CM A LOS LADOS Y 7 CM AL CENTRO) ARMADO CON VAR NO. 3 @ 15 CMS. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, MARCO DE 1-3/4" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" ANCLADO A CADENA PERIMETRAL POR MEDIO DE 4 ANCLAS DE ANGULO DE 2" X 3/16" DE 10 CM DE LONGITUD, CADENA PERIMETRAL DE 15 X 1.5 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO EN SUS CARAS EXPUESTAS Y VOLTEADOR EN LA PARTE SUPERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESP. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA (CAÑUELA) CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. DE 8 CM DE ESPESOR Y UNA PENDIENTE DE 5% PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, APLANADO INTERIOR PULIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	10.00

3.- Se deberá ELIMINAR el siguiente concepto en la partida: Pozos de Visita e Interconexiones.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Pozos de Visita e Interconexiones.		
24-	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.55 A	PZA	10.00
DRCTCR3-	1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE MURO		
02	DE TABICON PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO		
	CON MORTERO C-A PROP. 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE:		
	TAPA DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESP. PROMEDIO (5 CM A LOS LADOS		
	Y 7 CM AL CENTRO) ARMADO CON VAR No. 3 @ 15 CMS. CONCRETO		
	F'C= 200 KG/CM2, MARCO DE 1-3/4" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE		
	ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" ANCLADO A CADENA PERIMETRAL		
	POR MEDIO DE 4 ANCLAS DE ANGULO DE 2" X 3/16" DE 10 CM DE		
	LONGITUD, CADENA PERIMETRAL DE 15 X 15 CM DE SECCIÓN DE		
	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE SECCIÓN		
	TRIANGULAR ACABADO PULIDO EN SUS CARAS EXPUESTAS Y VOLTEADOR		
	EN LA PARTE SUPERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS.		
	DE ESP. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA		
	(CAÑUELA) CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. DE 8 CM DE ESPESOR Y		
	UNA PENDIENTE DE 5% PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS		
	RESIDUALES, APLANADO INTERIOR PULIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE		
	OBRA		

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública









- 3.-Ampliación de red de agua potable en 4ta privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
- 1.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en la partida: Junta de Aclaraciones.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Junta de Aclaraciones		
24-	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O	M2	1.62
PRDMQBNQ-	ARMADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARTILLO		
02B	DEMOLEDOR; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y		
	ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR	* 1514 20 W	=
	DE LA OBRA A TIRO LÍBRE.		
23-	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO	M2	0.13
PASCTM-02	ASFÁLTICO EN CALIENTE, POR MEDIO DE UNA BASE DE 10 CMS,		
	CONCRETO PRODUCIDO EN PLANTA TENDIDO CON MEDIOS MANUALES,		
	ELABORADO CON CEMENTO AC-20 CON AGREGADOS PETREOS DE 3/4"		
2	A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL CEMENTO ASFALTICO A LA PLANTA,		
	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y MAQUILA DEL CONCRETO, ACARREO	-	
	DE LA MEZCLA ASFALTICA DE LA PLANTA AL LUGAR DE APLICACIÓN,		
	COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO.		

2.- Se deberá ELIMINAR el siguiente concepto en la partida: Demoliciones y Reposiciones.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Demoliciones, Reposiciones.		
23-	DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO	M2	1.62
PRDMQBNQ-	SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON		
02	MARTILLO NEUMÁTICO Y COMPRESOR; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA,		
	MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS	-	
	TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LÍBRE.		
23-	REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.00 A 10 CMS. DE ESPESOR,	M2	0.13
REPOS00	MEZCLADO EN OBRA, COMPACTACIÓN MANUALES Y MECÁNICOS CON	- 4	
	RODILLO Y/O PLACA VIBRATORIA, INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN A		
	RAZÓN DE 1.5 L/M2, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 L/M2. CONCRETO		11
	ASFÁLTICO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN, RIEGO DE SELLO A		
	RAZÓN DE 1.00 L/M2 GRAVILLA 3A PARA SELLO, HERRAMIENTA, MANO		
	DE OBRA.		

3.- Los conceptos de obra cuya descripción especifiquen pruebas de laboratorio, ya sea de compactación o concreto hidráulico, estas deberán considerarse en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos y no en el costo directo, como se establece en el numeral 4.2 Contenido de la propuesta económica de las bases de la licitación que nos ocupa.

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria. Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

"El contratista" al que se le adjudique el contrato queda obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el letrero denominativo de la obra, el cual deberá contener la siguiente lexenda: Esta obra se realizó con recursos federales del fais en su componente municipal del ejercicio fiscal 2024. Adicionalmente y una vez

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

 $A \times$

Página 719









concluida la obra, "El contratista" deberá colocar la placa de terminación de obra de acuerdo al formato anexo en las bases del procedimiento.

- Se hace del conocimiento al contratista que Teléfonos de México S.A.B. de C.V. tiene instaladas redes de Fibra Óptica subterránea y aérea en la zona urbana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez; así como dentro del derecho de vía de las carreteras Federales y Estatales en el Estado de Oaxaca.

 Antes de iniciar los trabajos el contratista a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación deberá coordinarse con el personal asignado por parte de Telmex a efecto de prevenir y evitar cualquier riesgo de afectación por la ejecución de todo tipo de trabajos de excavación en las cercanías de la trayectoria de dicha infraestructura y así evitar sanciones;
- "El contratista" deberá considerar el costo en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos del uso obligatorio de equipo de seguridad (cascos, chalecos, botas y demás implementos de seguridad como arneses o andamios, dependiendo de la magnitud de la obra), de igual manera deberá considerar el costo de sanitarios portátiles y finalmente el costo por toda la señalización adecuada y necesaria para delimitar la zona de trabajo durante el tiempo que duren los trabajos y la cual tendrá que permanecer las 24 horas del día considerando que en ocasiones se dejan zanjas expuestas a cielo abierto, de tal manera que se regule y facilite el tránsito peatonal y vehicular evitando accidentes, mediante el uso de cintas de precaución, conos, mallas, trafitambos con reflejantes, lámparas de destello, según se requiera.
- El C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las 10:45 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

POR LOS LICITANTES

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1	Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma S.A de C.V.	Ing. Diego de Jesús Espinoza Valencia	

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

×











Oaxaca de Juárez Patrimonio cultural de la humanidad 2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Eustorgio Ocampo Salinas	Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública	
C. Alcides Toledo Matus	Representante del Departamento de Proyectos	CTA AND
C. José de Jesús Bautista Hernández	Residente de obra	1 July
C. Paola Urban Hernandez	Representante del Órgano Interno de Control Municipal	



Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública











OAXACA DE JUÁREZ, OAX., A 29 de mayo de 2024

HOJA DE REGISTRO

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2024

NOMBRE DE LA OBRA: 1.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta Privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2.-Rehabilitación de drenaje sanitario en 4ta Privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 3.-Ampliación de red de agua potable en 4ta privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

NOMBRE DE LA PERSONA OLIE

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	ACUDE AL ACTO	TELÉFONO	CORREO FIRMA
1	Maga construcciones y Edificaciones AQUIMMA S.A. de C.V.	Ing. Prego de Jervis Espinora Valencia	951 251 2702	diego.espual@gnail.on
2				
3				
4				
5				

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública





OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A 28 DE MAYO DE 2024

ASUNTO: PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2024.

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO. P R E S E N T E.

ATENCIÓN
ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE OBRA PÚBLICA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRIBE C. JUAN DANIEL VÁSQUEZ AQUINO, ADMINISTRADOR ÚNICO, DE LA EMPRESA MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA S.A. DE C.V., REFERENTE AL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL NO. LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2024, QUE SE CELEBRARA EL DÍA: 03 DE JUNIO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: 1.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 2.-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 3.-AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA., UBICADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO. DEL ESTADO DE OAXACA. TENEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS REFERENTE A LA OBRA:

- ¿SE CONTEMPLA EL RETIRO DE TOCONES EXISTENTES YA QUE VARIOS DE ELLOS ESTAN AL PAÑO EXTERIOR DE LAS BARDAS O LIMITES DE LAS PROPIEDADES?
- ¿ESTA CONTEMPLADO EL PASO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLTEOS CON AGREGADOS POR LOS PUENTES EXISTENTES, YA QUE A SIMPLE VISTA SE VEN LOS PUENTES CON AFECTACIONES Y LAS TRABES MUY ESBELTAS?
- 3. ¿QUE SE PROPONE YA QUE LA MAQUINARIA SOLICITADA EN LOS CONCEPTOS EXEDE DIMENCIONES DE LOS PUENTES Y A SU VEZ EN LA CALLE NO PODRIA MANIOBRAR?



ANEXO FOTOS ACTUALES DE LOS PUENTES.





SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED, A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.



RFC: MEA-191112-8U7
CALLE GOSTA RICA 102, INT. 1, COL.
AMERICA NORTE, OAXACA DE
UAREZ GAZAGA C.P. 58050

C. JUAN DÁNIEL VÁSQUEZ AQUINO ADMINISTRADOR ÚNICO MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA S.A. DE C.V.