



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/CM-01/2024  
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 050/2024**, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la **C. Nancy Belem Mota Figueroa**, en su carácter de **Síndica Primera** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos **Eustorgio Ocampo Salinas** y **Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública** y **Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **Gregorio Alfredo López Rodríguez, persona física**, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen en forma conjunta se les denominará **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I. ANTECEDENTES

I.1.- Con fecha **01 de Agosto de 2024**, "El Municipio" y "El Contratista", celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 050/2024**, relativo a la Obra Pública denominada: **"Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Guillermo Prieto, colonia Margarita Maza de Juárez, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, con un monto de contrato de **\$626,466.35 (Seiscientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 35/100 M. N)** incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de **45 días naturales**, contados a partir del día **2 de Agosto de 2024** y con fecha de terminación el día **15 de Septiembre de 2024**.

I.2. Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha **02 de septiembre del 2024**, "El Contratista" mediante escrito solicita a "El Municipio" la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número **DOPYM/DCOC/3688/2024** de fecha **03 de Septiembre del 2024**, "El Municipio" autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.3.- Con fecha **5 de Septiembre del 2024** se emitió el dictamen técnico número **DCSyCOP/FIII 050/DT 01/2024** debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio.

II. DECLARACIONES

Declaran "Las Partes"

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: **DCSyCOP/FIII 050/2024** de fecha **01 de Agosto de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

III. CLAUSULAS

Primera. - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad, establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales "El Municipio" y "El Contratista" ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 050/2024** de fecha **01 de Agosto de 2024**.

Segunda. - "El Municipio" y "El Contratista" modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 050/2024** de fecha **01 de Agosto de 2024**, conforme a lo siguiente:

Official stamps and signatures of the Municipality of Oaxaca de Juárez and the contractor, Gregorio Alfredo López Rodríguez. The stamps include the seal of the Honorable Ayuntamiento, the seal of the Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, and the seal of the Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento. The contractor's stamp is for Ingeniero Civil Constructor de Infraestructura, with registration number REC. LOR/171219206. There are blue ink signatures over the stamps.





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/CM-01/2024  
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U	CANTIDAD	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO				
A	PRELIMINARES				
23-PRIMN-02	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$10.45	1.92	\$ 20.06
23-PRTRREQ-02	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	\$13.21	1.92	\$25.36
DSP-006	RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), SIN RECUPERACION DE MATERIAL, CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	\$ 81.87	15.72	\$1,287.00
	TOTAL PRELIMINARES				\$1,332.42
B	EXCAVACIONES				
23-EXMQM202-01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$193.16	20.36	\$3,932.74
23-PH15OBAR-01	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM., ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCIÓN MÁXIMA, PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACIÓN MÍNIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MÁXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA, Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS,	M2	\$964.31	15.29	\$14,744.30



INGENIERO CIVIL  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
Calle de la Libertad s/n. San Juan de los Rios, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. C.P. 68000  
Tel: 951 243 15 37

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/CM-01/2024  
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

	INC. JUNTAS DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM, VOLTEADOR, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSION POR FLEXION POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCC- VIGENTE; SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3.				
23-TEREMBMQPR-01	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACION Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	\$659.10	0.19	\$125.23
23-TEREMBMNPR-01	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	\$638.86	7.60	\$4,855.34
23-TEREMEMQ-01	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACION Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO A CADA 140 M3, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	\$197.50	9.78	\$1,931.55

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

INGENIERIA CIVIL  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. Sergio Alfredo López Rodríguez  
RFC: LOR0471310200  
Básicamente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca  
Carretera Interamericana s/n, Barrio La Florida C.P. 69000  
Aguascalientes, Oaxaca Tel. 951 421 15 31





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**  
**CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/2024**  
**CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/CM-01/2024**  
**DE TÉRMINOS Y CONDICIONES**

23-TEBHMN-02	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y MEDIOS MANUALES; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1 1/2" Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P.V.S.M. COMO MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACIÓN; PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3., ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO.	M3	\$1,093.34	0.19	\$207.73
	<b>TOTAL EXCAVACIONES</b>				<b>\$25,796.89</b>
<b>F</b>	<b>LIMPIEZA Y ACARREOS</b>				
PAVLA-001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO	M2	\$16.63	1.92	\$ 31.93
PAVLA-002	ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR,	M3	\$127.71	21.9138	\$2,798.61
	<b>TOTAL LIMPIEZA Y ACARREOS</b>				<b>\$2,830.54</b>
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$29,959.85</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$4,793.58</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$34,753.43</b>

**B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.**

<b>D</b>	<b>POZOS E INTERCONEXIONES</b>				
24-DSMDTRD1-R1-A4	MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO PARA UNA TUBERÍA DE 6" (15 CMS.) DE DESCARGA DOMICILIARIA Y SU INTERCONEXIÓN A TUBERÍA DE RANGO 12" A 18" (20 A 45 CMS.) DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, CONSIDERANDO UNA LONGITUD DE INTERVENCIÓN EN ÁREA DE BANQUETA DE 1.00 MTS. Y UNA LONGITUD TOTAL DE LA INTERCONEXIÓN EN RANGO DE 4 A 8	PZA	\$9,035.28	2.00	\$18,070.56



**CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA**  
**Ing. Gregorio Alfredo López Rodríguez**  
**RFC: LORR711219**  
**CONSTRUCIONES Y DESARROLLO URBANO**  
 Calle Sierra Morena S/N, Barrio La Puerta C.P. 66008  
 A. San Andrés Batahola, Oaxaca Tel. 951 221 15 31

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**



**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/CM-01/2024  
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

	<p>MTS. ANCHO DE ZANJA DE 60 CMS. EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, COMPACTACIÓN DE LA BASE CON BAILARINA, CAMA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, SILLETA Y/O BOTA DE INSERCIÓN CON CASQUILLO, CODO DE 45 O 90, PEGAMENTO PARA PVC, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA SELLADO Y ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO HASTA 30 CMS. CRIBADO CON LA MALLA DEL # 4 COMPACTADO CON PISÓN DE MANO ARRIBA DEL LOMO DE LA TUBERÍA, RELLENOS POSTERIORES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREOS A 20 MTS., REPOSICIÓN DE LA BÁNQUETA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE, MATERIALNES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.</p>				
<p>23-DRTRCTCR1-02</p>	<p>REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE CONCRETO AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 0.50 A 1.00 MTS. DE MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO A BASE DE PIEZAS DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28, DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON UN F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", APLANADO PULIDO DE INTERIORES DE 1.5 CMS. PROMEDIO, TRAZADO, NIVELADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONFORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EN EL FONDO DEL REGISTRO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, TAPA DE CUBIERTA DEL REGISTRO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADA CON VARILLAS DEL #3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 3/4" X 1 1/4" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/4", CADENA DE CORONACIÓN DE 15 X 15 CMS. ARMADA A BASE DE ARMEX DE 11 X 11 CMS. (15 X 15 X 3) COLADOS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2,</p>	<p>PZA</p>	<p>\$5,944.65</p>	<p>2.00</p>	<p>\$11,889.30</p>
 <p>Oaxaca de Juárez Patrimonio cultural de la humanidad 2022 - 2024</p>					 <p>HONORABLE AYUNTAMIENTO Por una ciudad educadora</p> <p>Oaxaca de Juárez Patrimonio cultural de la humanidad 2022 - 2024</p> <p>DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA</p>

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

INGENIERÍA CIVIL  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. Augusto Adolfo López Rodríguez  
RFC: LORR711210206  
E-mail: senarobros@hotm.com  
Carretera Internacional s/n, Puerto La Peña CP. 69000  
Aguascalientes, Coahuila Tel: 051 221 1000





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la Humanidad  
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 050/CM-01/2024  
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CIMBRA COMÚN.			
	TOTAL POZOS E INTERCONEXIONES			\$29,959.86
			SUBTOTAL	\$29,959.86
			IVA	\$4,793.58
			TOTAL	\$34,753.44

**Tercera.-** Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, "El Contratista" renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

**Cuarta.-** "El Contratista" se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 050/2024 de fecha 01 de Agosto de 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

**Quinta.-** Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 050/2024 de fecha 01 de Agosto de 2024.

**Sexta.-** Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

**Séptima.-** Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 9 de Septiembre del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

FIRMAS

"EL MUNICIPIO"

C. Nancy Belem Mota Figueroa  
Síndica Primera y Representante Legal  
del Municipio de Oaxaca de Juárez,  
D.Fo. Centro, Oax.




"EL CONTRATISTA"

C. Gregorio Alfredo López Rodríguez.  
Persona Física



"TESTIGOS DE ASISTENCIA"

C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y Control  
de Obra Pública



C. Armando Cruz Mendoza  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

