


"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

1. EL BANCO DE NIVEL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA QUE CONFORMAN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA OJITO DE AGUA SOBRE GUARNICIÓN MARCADA CON PINTURA DE COLOR ROJO B.N.= 1,000.9370 M.
2. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁ INICIAR DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA (NOM-001-CONAGUA).
3. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DEBERÁ DESAZOLVAR LOS POZOS 1, 2 y 7 CON EQUIPO DE BOMBEO, ASÍ MISMO DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA.
4. LAS DESCARGAS SE REALIZARÁN EN LOS POZOS No. 1, 3 Y 6 CON COTA INDICADA EN EL PROYECTO EN PERFIL Y PLANTA
5. EN EL PERFIL SE INDICAN SOBREVOLACIONES LAS CUALES SE DEBERAN CONSIDERAR PARA EL CALCULO DE LA EXCAVACIÓN Y RELLENOS,
6. EL RELLENO MEJORADO DE BANCO DE 20 CMS. ESPECIFICADO POR DEBAJO DEL NIVEL DE ARRASTRE, SÓLO SE APLICARÁ SI EXISTE MATERIAL CONTAMINADO EN LA ZANJA.
7. UNA VEZ INSTALADA LA TUBERÍA SE DEBERÁ FORJAR LA MEDIA CAÑA DEL POZO DE VISITA CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED.
8. SE DARA MANTENIMIENTO AL POZO DE VISITA 1,2 Y 7 Y SE RENIVELARÁ EL BROCAL DEL POZO No. 4



ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D. R. O. : A- 938 -A



Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública