

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

LICITACIÓN N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/055/2024
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las **13:30 horas** del día **10 de agosto de 2024** reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/055/2024 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del C. Sergio Ramírez Montesinos, representante del Departamento de Proyectos, designado mediante oficio no. DP/031/2024 de fecha 30 de julio de 2024, de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
Rehabilitación y mantenimiento en el mercado público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente la C. Soledad Concepción Díaz Reyes, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

Acto seguido, el C. Sergio Ramírez Montesinos, representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

1.- Se deberán MODIFICAR los siguientes conceptos en las partidas: PRELIMINARES, LIBERACIONES E INTEGRACIONES.

DICE			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: PRELIMINARES		
24-PRE-TAP-001	COLOCACION DE TAPIAL DE 4.8MT DE ALTURA, A BASE DE TRIPLAY DE 18 MM DE PINO COLOCADA HORIZONTALMENTE Y ALTERNANDO LAS JUNTAS, CON ESTRUCTURA A BASE BARROTE DE 2" X 4" A	M2	598.32

DEBE DECIR			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: PRELIMINARES		
24-PRE-TAP-001	COLOCACION DE TAPIAL DE 4.8MT DE ALTURA, A BASE DE TRIPLAY DE 18 MM DE PINO COLOCADA HORIZONTALMENTE Y ALTERNANDO LAS JUNTAS, CON ESTRUCTURA A BASE BARROTE DE 2" X 4" A	M2	394.22

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

	CADA 0.61 MT HORIZONTALMENTE Y VERTICALMENTE A CADA 81 CM POLIN DE 4" X 4" ASI COMO CONTRA FUERTES A BASE DE POLIN DE 4" X 4" A CADA 2.44 MT. CUBRIENDO 1.60MT DE LA BANQUETA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION.				CADA 0.61 MT HORIZONTALMENTE Y VERTICALMENTE A CADA 81 CM POLIN DE 4" X 4" ASI COMO CONTRA FUERTES A BASE DE POLIN DE 4" X 4" A CADA 2.44 MT. CUBRIENDO 1.60MT DE LA BANQUETA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION.		
	PARTIDA: LIBERACIONES				PARTIDA: LIBERACIONES		
24-LIB-TOL-001	LIBERACION DE TOLDOS SIN RECUPERACION, MEDIDAS EN UN RANGO DE 1.50 A 2.00 MT DE ANCHO Y 4 MT DE LARGO, SISTEMA MANUAL PLEGABLE A BASE DE LONA, APOYADO EN MARQUESINA POR MEDIO DE TORNILLERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, RESANES EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD. RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE	PZA	34.00		LIBERACION DE TOLDOS SIN RECUPERACION, MEDIDAS EN UN RANGO DE 1.50 A 2.00 MT DE ANCHO Y 4 MT DE LARGO, SISTEMA MANUAL PLEGABLE A BASE DE LONA, APOYADO EN MARQUESINA POR MEDIO DE TORNILLERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, RESANES EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD. RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE	PZA	19.00
24-LIB-MQS-001	LIBERACION POR MEDIOS MECANICOS (ROTOMARTILLO DE 16KG) DE MARQUESINA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DESCONECTAR DE LA ESTRUCTURA, CORTES DE ACERO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO OXCORTE, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD. ACARREOS LIBRE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. RETIRO FUERA DE LA OBRA	M2	204.97		LIBERACION POR MEDIOS MECANICOS (ROTOMARTILLO DE 16KG) DE MARQUESINA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, DEJANDO 30 CMS SIN LIBERAR , INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DESCONECTAR DE LA ESTRUCTURA, CORTES DE ACERO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO OXCORTE, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD. ACARREOS LIBRE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. RETIRO FUERA DE LA OBRA	M2	65.29

Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

	PARTIDA: INTEGRACIONES				PARTIDA: INTEGRACIONES		
24-INT-MQS-001	RESANES EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A LO LARGO DE TODA EL AREA AFECTADA POR EL RETIRO DE LA MARQUESINA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO	M2	34.16	24-INT-MUR-001	RESANES DE MARQUESINA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A LO LARGO DE TODA EL AREA AFECTADA POR EL CORTE Y RETIRO DE LA MARQUESINA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO	M2	14.79
24-INT-TOL-001	INTEGRACION DE TOLDO DE PUNTO MUERTO RETRACTIL CON SISTEMA MANUAL PLEGABLE DE ACERO AL CARBON, MAQUINA mq-16n TRAVESAÑO CUADRADO DE 1" X 1" , A BASE DE LONA IKL 540GR COLOR AUTORIZADO POR CENTRO HISTORICO,EN MEDIDAS DE 2MT DE ANCHO, CON UN BRAZO DE PROYECCION DE 2.5M DE CUADRADO DE 1", ESTRUCTURA DE LONA A BASE DE CUADRADO DE 1" , ANCLADO EN MUROS, ACABADO EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR AUTORIZADO POR CENTRO HISTORICO , PERFIL ESCUADRA DE ALUMINIO DE 3" X 3" X 1/4" COLOR NATURAL ANIODIZADO , ADOSADO A MURO POR MEDIO DE TORNILLERIA, Y SELLADO CON DURETAN, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA ENTRE EL TOLDO Y EL MURO,INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, RESANES EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	34.00	24-INT-TOL-001	INTEGRACION DE TOLDO DE PUNTO MUERTO RETRACTIL CON SISTEMA MANUAL PLEGABLE DE ACERO AL CARBON, MAQUINA mq-16n TRAVESAÑO CUADRADO DE 1" X 1" , A BASE DE LONA IKL 540GR COLOR AUTORIZADO POR CENTRO HISTORICO,EN MEDIDAS DE 2MT DE ANCHO, CON UN BRAZO DE PROYECCION DE 2.5M DE CUADRADO DE 1", ESTRUCTURA DE LONA A BASE DE CUADRADO DE 1" , ANCLADO EN MUROS, ACABADO EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR AUTORIZADO POR CENTRO HISTORICO , PERFIL ESCUADRA DE ALUMINIO DE 3" X 3" X 1/4" COLOR NATURAL ANIODIZADO , ADOSADO A MURO POR MEDIO DE TORNILLERIA, Y SELLADO CON DURETAN, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA ENTRE EL TOLDO Y EL MURO,INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, RESANES EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	19.00

Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria. Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- "El contratista" al que se le adjudique el contrato queda obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el letrero denominativo de la obra, el cual deberá contener la siguiente leyenda: Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS en su componente municipal del ejercicio fiscal 2024. Adicionalmente y una vez concluida la obra, "El contratista" deberá colocar la placa de terminación de obra de acuerdo al formato anexo en las bases del procedimiento.
- "El contratista" deberá considerar el costo en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos del uso obligatorio de equipo de seguridad (cascos, chalecos, botas y demás implementos de seguridad como arneses o andamios, dependiendo de la magnitud de la obra), de igual manera deberá considerar el costo de sanitarios portátiles y finalmente el costo por toda la señalización adecuada y necesaria para delimitar la zona de trabajo durante el tiempo que duren los trabajos y la cual tendrá que permanecer las 24 horas del día considerando que en ocasiones se dejan zanjas expuestas a cielo abierto, de tal manera que se regule y facilite el tránsito peatonal y vehicular evitando accidentes, mediante el uso de cintas de precaución, conos, mallas, trafitambos con reflejantes, lámparas de destello, según se requiera.

El C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las 13:40 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

POR LOS LICITANTES

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1	GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ (PERSONA FISICA)		

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Eustorgio Ocampo Salinas	Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública	
C. Sergio Ramirez Montesinos	Representante del Departamento de Proyectos	
C. Soledad Concepción Díaz Reyes	Representante del Órgano Interno de Control Municipal	

La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la licitación pública estatal no. LPE/SGEDU/DCSCOP/055/2024, para la adjudicación de la obra: Rehabilitación y mantenimiento en el mercado público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca., de fecha 10 de agosto de 2024

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**