


ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ENCINOS, COLONIA REFORESTACIÓN, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

1. SE PROPONE DERRIBAR EL ÁRBOL INDICADO EN PROYECTO A RESERVA DE LA DECISIÓN DE LA SUPERVISIÓN EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EXACTAMENTE EN EL CADENAMIENTO 0+000.00 Y PODRÍA INTERFERIR EN EL ÁREA DE EXCAVACIÓN.
2. EL RETIRO DE LOS ÁRBOLES A RECUPERAR DEBERÁ REALIZARSE CON EL CUIDADO DEBIDO. SU POSTERIOR COLOCACIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.
3. EL RETIRO DE GAVIÓN EXISTENTE SE REALIZARÁ DE MANERA QUE PUEDA RECUPERARSE EL 70% DEL MATERIAL, EL CUAL SE PODRÁ UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DISTRIBUYENDO TAL MATERIAL EN TODO EL VOLÚMEN DEL MURO DE FORMA EQUITATIVA.
4. SE DEBERÁ COLOCAR UN TAPIAL COMO PROTECCIÓN DEL ACCESO A LAS VIVIENDAS, DEJANDO COMO MÍNIMO UN ESPACIO DE 1.30 M COMO PASO PEATONAL. DICHO TAPIAL TENDRÁ UNA ALTURA DE 2.4 MTS., EL CUAL ESTARÁ FABRICADO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
5. DURANTE LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO DE NO DAÑAR LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO QUE ATRAVIESA EL EJE POR EL CUAL PASARÁ EL MURO DE CONTENCIÓN, REALIZANDO LA EXCAVACIÓN A MANO EN TODO SU CONTORNO Y DEBAJO DE ÉSTE.
6. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SE PROTEJERÁ LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO COLOCANDO CUIDADOSAMENTE LA PIEDRA Y MORTERO EN TODO SU CONTORNO A FIN DE QUE ÉSTA QUEDE ENCOFRADA Y AHOGADA EN EL MURO.
7. SE CONSTRUIRÁ UNA CADENA SOBRE LA CORONA DEL MURO A FIN DE QUE PUEDA COLOCARSE POSTERIORMENTE UN BARANDAL DE PROTECCIÓN. AMBAS (CADENA Y BARANDAL)


Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

Oaxaca de Juárez

Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

SERÁN DE LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS TANTO EN PLANO COMO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, E IRÁN COLOCADOS DE ACUERDO A LOS DETALLES CORRESPONDIENTES.

8. SE RESPETARÁN LOS NIVELES DE CORONA Y DE PISO TERMINADO DE CADENA INDICADOS EN EL PERFIL DE PROYECTO A MENOS DE EXISTIR ALGUN CAMBIO EN ÉSTE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ QUEDAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN Y ASENTADO EN LA BITÁCORA DE OBRA. EL NIVEL DE PLANTILLA VARIARÁ DE ACUERDO AL TIPO DE MURO EN CADA CADENAMIENTO.
9. EL RELLENO SERÁ CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y RESPETANDO EL NIVEL DE CALLE.
10. LOS ÁRBOLES A PLANTAR SERÁN DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. ADEMÁS, EL LUGAR EN QUE ÉSTOS SE COLOCARÁN SE ENCUENTRA DEFINIDO ESQUEMÁTICAMENTE EN PLANTA Y SUJETO A CAMBIOS POR LA SUPERVISIÓN ESTANDO EN OBRA.


ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D. R. O. : A- 938 - A



Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública