



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, CALLE PERIFÉRICO S/N, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

CANCHA DEPORTIVA

- EN LA PARTICULARIDAD DE ESTE PROYECTO, SE CONSIDERA LA UTILIZACIÓN DE UN TRACTOR TOPADOR MEDIANO CON RIPPER, POR LO QUE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LA LÓGISTICA DE TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MISMO POR MEDIO DE UNA PLATAFORMA QUE LO TRASLADE HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SU RETIRO POSTERIOR.
- LA SUPERFICIE A INTERVENIR, DEBERÁ DE CONSIDERAR LA REDUCCIÓN DE LA PENDIENTE ACTUAL DE 2% EN EL SENTIDO LONGITUDINAL (NORTE-SUR) A UNA PENDIENTE MÁXIMA DE 1% Y ADEMÁS CONSIDERAR LA PENDIENTE TRANSVERSAL AL EJE CENTRAL LONGITUDINAL DE LA CANCHA DEPORTIVA TAMBIEN CON UNA PENDIENTE DEL 1% HACIA LOS COSTADOS.

TROTAPISTA

- LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DEL TERRENO SERÁN DEFINIDAS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTERIORMENTE EN LA ZONA DE CANCHA DEPORTIVA, PARA LOS TRABAJOS PROPIOS DE LA TROTAPISTA, SE CONSIDERA QUE YA SE REALIZARON LOS CORTES Y TERRACERÍAS Y SOLAMENTE SE CONSIDERAN EXCAVACIONES EN ZONAS PARTICULARES.
- EL CONFINAMIENTO DE LA TROTAPISTA SERÁ POR MEDIO DE DOS BORDILLOS DE CONCRETO SIMPLE Y TENDRÁN UNA SEPARACIÓN CONSTANTE DE 2.00 MTS. A PARTIR DE LOS EXTREMOS EXTERIORES DE DICHOS BORDILLOS, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR PASOS DE AGUA EN LA FORMACIÓN DE LOS BORDILLOS PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS DENTRO DE LA TROTAPISTA.

ACCESO Y ÁREAS COMUNES

- SE DEBERÁ DE RESPETAR LA NIVELACIÓN RESULTANTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PREVIAMENTE DE CORTE Y COMPENSACIÓN (PRESTAMO) DEL ESPACIO CENTRAL PRINCIPAL Y POSTERIORMENTE SE DEFINIRÁN LAS NIVELACIONES Y PENDIENTES NECESARIAS EN LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN ESTA PARTIDA.
- SE DEBERÁ DE RESPETAR LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LOS CONCEPTOS DE OBRA CONSIDERADAS EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PIEZAS DE ADOQUIN MENCIONADAS, SE PODRÁ DEFINIR O CAMBIAR EL COLOR O TRAMA DE COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DURANTE EL PROCESO DE COLOCACIÓN DE LAS MISMAS.

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública





"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

- LOS JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES, SE COLOCARÁN DE MATERA QUE NO SE INTERRUMPAN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS USUARIOS NI LAS CIRCULACIONES, POR LO QUE SU DISTRIBUCIÓN DEBERÁ DE CORROBORARSE EN SITIO AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS PRELIMINARES A LA REHUBICACIÓN DE LOS MISMOS.
- EN LA PUERTA DE ACCESO Y LA MALLA DE PROTECCIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LO INDICADO POR EL PROVEEDOR DE LA MALLA CICLÓNICA Y DE LOS COMPLEMENTOS DEL SISTEMA, DEBIENDO DE GARANTIZARSE SU RIGIDEZ, TENSIÓN Y FIJACIÓN.

CISTERNA

- LOS TRABAJOS PRELIMINARES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA ESTÁN DEFINIDOS DE FORMA MANUAL, CONSIDERANDO QUE, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE PUEDAN REALIZAR LOS MISMOS CON MAQUINARIA AUXILIAR.
- EL APILE POSTERIOR DE LAS PIEZAS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CANTERA RETIRADA, SERÁ DE TAL FORMA QUE SE EVITE SU DESPLAZAMIENTO, PUDIENDO SER EN FORMA DE TALÚD EN UNA PROPORCIÓN MÁXIMA VERTICAL-HORIZONTAL DE 4:1.
- LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURAS, QUE CONSIDEREN CONCRETOS ARMADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS INDICADOS DE RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS POSTERIORES AL COLADO DE LOS ELEMENTOS.

GRADAS Y VESTIDORES

- LOS TRABAJOS DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, QUE CONSIDEREN CONCRETOS ARMADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS INDICADOS DE RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS POSTERIORES AL COLADO DE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES.
- LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA METÁLICA DE LAS GRADAS, PUEDEN REALIZARSE EN SITIO O EN TALLER, CONSIDERANDO QUE, EN CUALQUIER CASO, SE DEBERÁN DE REALIZAR LAS CERTIFICACIONES O CORRECCIONES DE MEDIDAS PARA UNA CORRECTA CONEXIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES.
- LAS LOSAS DE CUBIERTA EN LAS ZONAS DE VESTIDORES, TENDRÁ UNA PENDIENTE DE AL MENOS EL 2% HACIA LA ZONA DE DESCARGA PLUVIAL, LA CUAL SERÁ POR MEDIO DE UNA GARGOLA DE CONCRETO, CIMBRADA Y COLADA AL MISMO TIEMPO QUE LAS LOSAS DE CUBIERTA PRINCIPALES.

SERVICIOS SANITARIOS

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

- LOS TRABAJOS DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, QUE CONSIDEREN CONCRETOS ARMADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS INDICADOS DE RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS POSTERIORES AL COLADO DE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES.
- LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y DESCARGA SANITARIA, DEBERÁN DE COMPROBARSE YA INSTALADOS PARA VERIFICAR SU HERMETICIDAD ANTES DE REALIZAR CUALQUIER INTERVENCIÓN A LOS MUROS, COMO APLANADOS O REVOQUES.
- LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DEBERÁ DE SER PROBADA EN FUNCIONAMIENTO ANTES DE LA ENTREGA DE LA OBRA, PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- LA LOSA DE CUBIERTA EN LA ZONA DE BAÑOS, TENDRÁ UNA PENDIENTE DE AL MENOS EL 2% HACIA LA ZONA DE DESCARGA PLUVIAL, LA CUAL SERÁ POR MEDIO DE UNA GARGOLA DE CONCRETO, CIMBRADA Y COLADA AL MISMO TIEMPO QUE LAS LOSAS DE CUBIERTA PRINCIPALES.

ILUMINACIÓN GENERAL

- LAS LUMINARIAS, DEBERÁN DE SER COLOCADAS Y FIJADAS DE FORMA CORRECTA A LAS BASES PREFABRICADAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR.
- SE DEBERÁ DE CONSIDERAR UNA VALORACIÓN EN LA COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS PUDIENDO MODIFICARSE SU DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ESPACIO ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE LAS BASES DE LUMINARIAS.
- POSTERIOR A LA COLOCACIÓN, SE DEBERÁ DE COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO ANTES DE LA ENTREGA DE LA OBRA.



ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D. R. O.: A- 938 - A



Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública