



Oaxaca
de Juárez
CIUDAD
EDUCADORA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL A UNIDAD DEPORTIVA 1° DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

1. PARA LA RENIVELACIÓN DE LA CANCHA SE UTILIZARÁ COMO TERRAPLÉN TODO EL MATERIAL DE CORTE Y EL RESTO SERÁ DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO.
2. DURANTE LA RENIVELACIÓN, DEBERÁ CUIDARSE QUE LA PENDIENTE DE LA CANCHA SEA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS SECCIONES DE PROYECTO Y EL PERFIL.
3. EL DELINEADO DE LA CANCHA SE REALIZARÁ A BASE DE CAL, EL CUAL SE ROCIARÁ SEGÚN EL TRAZO DEFINIDO PREVIAMENTE EN UN ANCHO DE 10 CM.
4. SE REHABILITARÁ EL CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN LOS TRAMOS INDICADOS EN EL PROYECTO, RETIRANDO LA MALLA Y LA CANCELERÍA EXISTENTE Ó SÓLO LA MALLA SEGÚN SEA EL CASO, ASÍ COMO LA RED DE SEGURIDAD EXISTENTE, Y POSTERIORMENTE INSTALANDO UNA REJA METÁLICA PREFABRICADA CON LOS DISTINTOS ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE SÓLO MALLA CICLÓNICA EN EL TRAMO INDICADO.
5. PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SE DEBERÁ DEMOLER LAS GRADAS EXISTENTES Y DESMONTAR EL TECHADO CORRESPONDIENTE, ASEGURÁNDOSE DE RETIRAR TODO EL MATERIAL PRODUCTO DE TALES ACTIVIDADES FUERA DEL ÁREA A INTERVENIR ANTES DE INICIAR LA EXCAVACIÓN.
6. SE RESPETARÁN LOS NIVELES DE CORONA Y DE PISO TERMINADO DE CADENA INDICADOS EN EL PERFIL DE PROYECTO A MENOS DE EXISTIR ALGUN CAMBIO EN ÉSTE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ QUEDAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN Y ASENTADO EN LA BITÁCORA DE OBRA.
7. EL RELLENO EN LA ZANJA DEL MURO SE REALIZARÁ RESPETANDO EL NIVEL DE CORONA O DE CALLE Y EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN DE LAS GRADAS, DE MANERA QUE SE


Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública



Oaxaca
de Juárez
CIUDAD
EDUCADORA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024




"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

INICIEN LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GRADAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER REALIZADO TAL RELLENO PARCIAL.

8. LAS ZAPATAS Z2 Y LAS COLUMNAS C1 PROPUESTAS CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN PROYECTO ESTARÁN AHOGADAS EN EL MURO DE CONTENCIÓN, PAUSANDO LA ELABORACIÓN DEL MURO PARA CONSTRUIR TALES ELEMENTOS Y POSTERIORMENTE CONTINUANDO LA ELABORCIÓN DEL MURO CUIDADOSAMENTE EN EL CONTORNO DE DICHS ELEMENTOS ESTRUCTURALES A FIN DE NO DAÑARLOS Y HASTA LA ALTURA QUE CORRESPONDA AL DISEÑO DEL MURO.

9. HABIENDO REALIZADO LA CIMENTACIÓN SE PROCEDERÁ A ELABORAR CONSECUTIVAMENTE UN MURO DE CONFINAMIENTO EN SENTIDO LONGITUDINAL Y MUROS DE ENRASE, CADENAS Y CASTILLOS EN SENTIDO TRANSVERSAL DE ACUERDO A LOS DETALLES CORRESPONDIENTES A FIN DE OBTENER UN ESPACIO CONFINADO PARA DAR PIE A UN RELLENO PARCIAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA ALTURA CORRESPONDIENTE A PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CADA GRADA. ESTO CON MOTIVO DE PODER REALIZAR EL COMPACTADO IDEAL INDICADO DEL MATERIAL EN LOS DIFERENTES NIVELES DE PISO TERMINADO PARA CADA GRADA.


ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D. R. O. : A- 938 - A



Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública